Коммерческое предложение

690002, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. АЛЕУТСКАЯ, Д. 11
ОФИС 908-В
тел.: (423) 276-83-52, 8 914-706-83-52
e-mail: primagroservice@list.ru

Кому: ИП главам КФХ Приморского края
Дата: 17.06.2015г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОРОВНИКА ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ НА 100 МЕСТ
(СО ВСТРОЕННЫМ МОЛОЧНЫМ БЛОКОМ)

Все цены даны в рублях с учетом НДС 18%
Снеговой район СНЕГ 2,3,4,5

№ п/п	Наименование	кол-во	ед.изм
1	Количество пролетов	1	шт.
2	Длина	65	м
3	Ширина	10,4	м
4	Высота стены	3,1	м
5	Площадь строения	676	м2

№ п/п	Наименование	Ед. Измерения	Кол-во	Стоимость
0	Проектно сметная документация (ПСД) без привязки	шт.	1	400 000,00 руб.
0	Проектно сметная документация (ПСД) "привязка к местности"	шт.	1	450 000,00 руб.
1	Планировка площадки (землянные работы)**	м2	1530	11 752 936,00 руб.
2	Устройство свай ж.б.	м2	676	
3	Ростверки, фундаменты, цокальная панель (ж.б.)	м2	676	
4	Ж.Б. Полы (толщ. ср. 160 мм.)	м2	676	
5	Каркас КДК, изготовление***	м2	676	
6	Каркас КДК, монтажные работы	м2	676	
7	Кровля (утепленная)	м2	838	
8	Светоаэроционный фонарь	м2	0	
9	Ограждающие конструкции стен (утепленные)	м2	150	
10	Подготовка под шторную конструкцию	п.м.	60	
11	Комплект ворот (поставка и монтаж)	шт.	2	
12	Система внутреннего водоснабжения (прокладка трубопроводов, установка кранов, внутренняя разводка)	м2	676	
13	Система внутреннего освещения (установка выключателей, светильников, прокладка кабеля).	м2	676	
14	Обустройство молочного блока и подсобных помещений.	м2	18	

Итого сводная стоимость МТФ на 100 мест: 12 602 936,00 руб.

Примечания:

Стоимость указана в рублях, с учетом НДС (18%)

* По позициям №2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 указана приведенная стоимость на площадь здания.

** Приведенная стоимость работ по устройству основания является ориентировочной. Текущая цена указана для рельефа местности с перепадом высот не более 0,5 метра. Окончательная стоимость согласовывается по результатам геологических

*** Каркасные конструкции обработаны огнебиозащитным составом и дополнительно обработаны влагозащитой (с элементами
Поставляемый каркас из клееной древесины имеет необходимый для данного здания предел огнестойкости 45 минут.
Отгрузка конструкций: г.Ульяновск. Транспортные расходы в стоимость не включены.

В обязанности Заказчика входит:

Устройство подьездных дорог.
Обеспечение проживания и питания строительной бригады на время монтажных работ.
Обеспечение на строительной площадке систем искуственного освещения, водоснабжения и электроснабжения.

Предложение действительно до: 20.07.2015г.